

Úprava instalace elektro dle požadavku investora ZŠ Líbeznice 2. a 3. NP

Položka	Počet	Cena za položku - DODÁVKA a MONTÁŽ	
		Jednotková	Celkem
Doplnění do stávajících rozvaděčů RP2, RP3			
Jistič s proudovým chráničem 6 kA, 1+N, B16A, 30 mA, AC	8 ks	1 156,00 Kč	9 248,00 Kč
Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm ² /12mod.	2 ks	349,00 Kč	698,00 Kč
Úprava a zapojení rozvaděče RP2	1 kpl	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
Úprava a zapojení rozvaděče RP3	1 kpl	800,00 Kč	800,00 Kč
DMM, propojovací vodiče	1 kpl	600,00 Kč	600,00 Kč
Kabely a vodiče (cena za dodávku a montáž)			
kabel CYKY 3Jx2,5	250 m	56,00 Kč	14 000,00 Kč
Kabelové trasy			
Kabelové trasy - vysekání kabelové trasy, řezání drážek, průrazy	1 kpl	32 650,00 Kč	32 650,00 Kč
Zásuvky a ovladače			
Zásuvka 230V/16A + jedno rámeček (Pro pítka)	4 ks	111,00 Kč	444,00 Kč
Zásuvka s přep ochranou 230V/16A + jedno rámeček (pro dokovací stanice)	8 ks	1 125,00 Kč	9 000,00 Kč
Dvojjzásuvka s přep ochranou 230V/16A	1 ks	1 258,00 Kč	1 258,00 Kč
Montáž zásuvek	12 ks	160,00 Kč	1 920,00 Kč
Instalační krabice dodávka montáž	12 ks	85,00 Kč	1 020,00 Kč
Ostatní			
Likvidace vybourané suti po drážkování	2 kpl	6 530,00 Kč	13 060,00 Kč
Zapravení drážek na stěnách a v podlaze	2 kpl	13 805,00 Kč	27 610,00 Kč
Ostatní montážní mat, DMM (sádra, hmoždinky, šrouby, dutinky, pásy, chráničky, lišta)	1 kpl	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč
Technické zajištění, návrh instalace	1 kpl	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč
Dokumentace skutečného stavu	1 kpl	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč
Revize a vypracování revizní zprávy	1 kpl	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
Doprava	1 kpl	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH			147 308,00 Kč