

Stavba: Líbeznice ul. Mělnická č.p. 275

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ

elektro Silnoproud - úprava instalace

Zhotovitel:

	popis	MJ	množství	jednotková cena	celkem montáž
<b>1</b>	<b>Silnoproud - rozvaděč</b>				
	Rozvodnice R - patro, rozvodnice pod omítku 144 mod	ks	1,00	12 860,00 Kč	12 860,00 Kč
	Hlavní vypínač 40/3	ks	1,00	545,00 Kč	545,00 Kč
	Jistič 6B/1 - 16B/1	ks	30,00	85,00 Kč	2 550,00 Kč
	Jistič 10B/3 - 25B/3	ks	6,00	450,00 Kč	2 700,00 Kč
	Proudový chránič 16B/2/30mA	ks	2,00	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
	Schodišťové relé	ks	1,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	Podružný elektroměr 3F/63A neověřený 4MOD	ks	6,00	1 831,00 Kč	10 986,00 Kč
	DMM propojovací hřeben vodiče, můstky	ks	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	Demontáž a likvidace stávajícího rozvaděče	ks	1,00	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč
	Vyhledání stávajících obvodů, popisy, zajištění	ks	1,00	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
	montáž a zapojení rozvodnice R patro	ks	1,00	9 600,00 Kč	9 600,00 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>54 241,00 Kč</b>
<b>2</b>	<b>Silnoproud - krabice, přístroje</b>				
	Vypínač, spínač, přepínač, tlačítko - Tango bílá, krabice, dodávka montáž	ks	12,00	380,00 Kč	4 560,00 Kč
	Čidlo pohybu, dodávka a montáž	ks	3,00	2 030,00 Kč	6 090,00 Kč
	Krabice odbočná KU 68 vystrojená dodávka montáž	ks	10,00	250,00 Kč	2 500,00 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>2 500,00 Kč</b>
	<b>Svítilna</b>				
	Svítilno LED přisazené na strop, stěnu dodávka montáž (dle investora	ks	7,00	4 200,00 Kč	29 400,00 Kč
	Montáž svítidel	ks	7,00	700,00 Kč	4 900,00 Kč
	Demontáž stávajících svítidel a likvidace	ks	7,00	300,00 Kč	2 100,00 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>36 400,00 Kč</b>
<b>3</b>	<b>Kabely a vedení</b>				
	CYKY 4x10	m	30,00	159,00 Kč	4 770,00 Kč
	CYKY 3x6	m	20,00	76,00 Kč	1 520,00 Kč
	CYKY 3x2,5	m	50,00	30,00 Kč	1 500,00 Kč
	CYKY 3x1,5	m	100,00	37,00 Kč	3 700,00 Kč
	CYA 6	m	30,00	40,00 Kč	1 200,00 Kč

	montáž kabeláže	m	230,00	25,00 Kč	5 750,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					
<b>4</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>18 440,00 Kč</b>
	Úpravu stávajících lištových rozvodů na chodbě, zasekání kabeláže	ks	1,00	7 600,00 Kč	7 600,00 Kč
	Revize elektro silnoproud	ks	1,00	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
	Zprovoznění a komplexní vyzkoušení zařízení	hod	5,00	550,00 Kč	2 750,00 Kč
	Dokumentace skutečného provedení - rozvodnice, chodba	pare	1,00	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	Technická příprava , zajištění mat.	ks	1,00	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč
	Doprava osob a mat. na místo stavby	ks	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					
					<b>47 150,00 Kč</b>

**Cena celkem bez DPH za 1 - 4** 158 731,00 Kč

**Cenová nabídka zahrnuje:**

- úpravu instalace na chodbách
- výměnu hlavního rozvaděče ve 2. NP
- sloučení podružného měření do jednoho rozvaděče
- sloučení rozvaděčů na 2.NP do jednoho
- výměnu svítidel
- výměnu ovládacích prvků
- revize, dokumentace (chodba, schodiště, rozvodnice 2.NP)

**Cenová nabídka nezahrnuje:**

- slaboproudé rozvody
- úpravu instalace v jednotlivých provozovnách (místnostech)
- dokumentaci v provozovnách (kancelářích)